

Feierliche Übergabe in Oberweid: Ortsdurchfahrt ist grundhaft ausgebaut

Die Ortsdurchfahrt in Oberweid ist fertiggestellt und feierlich übergeben. Die Fahrbahn, Gehwege und Nebenanlagen sowie Versorgungsleitungen und Abwasserkanäle wurden in dem Großprojekt des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, der Gemeinde Oberweid und des Wasser und Abwasser-Verbandes Bad Salzungen (WVS) ober- wie unterirdisch erneuert.

Der WVS hat in der Gemeinschaftsmaßnahme in die Versorgungssicherheit investiert und mit einem neuen Kanaltrennsystem die ersten Vorbereitungen für den geplanten Kläranlagenanschluss umgesetzt. Die Planung und Bauleitung hat das Ingenieurbüro Oppermann aus Gotha für den Verband übernommen. Die Bauarbeiten wurden in zwei Abschnitten von der Firma STRABAG aus Ritschenhausen durchgeführt und starteten im September 2019. Im ersten Abschnitt wurde ein 720 Meter langes Kanaltrennsystem gebaut, mit dem das Regenwasser und die häuslichen Abwässer getrennt voneinander abgeleitet werden. 14 neue Hausanschlüsse sind ebenfalls im Trennsystem hergestellt worden. Auch eine 400 Meter lange Wasserleitung und die dazugehörigen Hausanschlüsse wurden verlegt. Im Juli 2020 hat der WVS den ersten Bauabschnitt fertiggestellt. Der zweite Bauabschnitt schloss sich direkt im August 2020 an. Im Verlauf der Ortsdurchfahrt wurden weitere 1.878 Meter Kanaltrennsystem mit 76 Hausanschlüssen sowie 1.000 Meter Wasserleitung inklusive Hausanschlüssen für die Trinkwasserversorgung gebaut. Die Erneuerung des unterirdischen Bauraumes hat der Verband im Dezember 2022 fertiggestellt.

Insgesamt hat der WVS 3,036 Millionen Euro in den grundhaften Ausbau der Ortsdurchfahrt Oberweid investiert. Davon etwa 2,38 Millionen Euro für den Kanalbau und 656.000 Euro für die Wasserversorgung. Der Freistaat Thüringen hat den Kanalbau mit xxx.xxx Euro aus dem Thüringer Landeshaushalt gefördert.

Bei der feierlichen Übergabe bedankte sich WVS-Werkleiter Heiko Pagel bei allen am Projekt Beteiligten für die erfolgreiche Umsetzung und Zusammenarbeit. „In Oberweid haben wir die kanalseitigen Voraussetzungen für den geplanten zentralen Anschluss der Ortslage geschaffen. Im Oktober 2023 wollen wir mit dem Bau der Kläranlage im Bereich unterhalb des Sportplatzes beginnen“, kündigt Pagel an. Derzeit wartet der Verband auf den Eingang des Fördermittelbescheides. Bis 2024 soll der Kläranlagenbau abgeschlossen sein.

Pressemitteilung

Bad Salzungen, 23.06.2023

Oberweid: Grundhafter Ausbau der Ortsdurchfahrt

| | |
|-------------------------------|--|
| Auftraggeber: | Landkreis Schmalkalden-Meiningen (Erneuerung Fahrbahn) Gemeinde Oberweid (Gehweg & Nebenanlagen) WVS Bad Salzungen (Erneuerung unterirdischer Bauraum) |
| Planung u. Bauleitung: | Ingenieurbüro Oppermann GmbH Gotha |
| Auftragnehmer: | STRABAG AG Ritschenhausen |
| Bauzeitraum: | 1. BA: September 2019 – Juli 2020 2. BA: August 2020 – Dezember 2022 |
| Leistungsumfang WVS: | 1. BA: Kanaltrennsystem 720 m inkl. 14 Hausanschlüsse, Trinkwasserleitung 400 m inkl. Hausanschlüsse 2. BA: Kanaltrennsystem 1.878 m inkl. 76 Hausanschlüsse, Trinkwasserleitung 1.000 m inkl. Hausanschlüsse |
| Investitionshöhe WVS: | Kanalbau (1. & 2. BA): 2,38 Mio. € Trinkwasser (1. & 2. BA): 656.000 € |
| Fördersumme: | xxx.xxx Euro aus dem Thüringer Landeshaushalt |

Pressemitteilung

Bad Salzungen, 23.06.2023

